

ZMLUVA O DIELO č. 20161014



podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|-------------------------|--|
| 1. Objednávateľ: | Obec Zemplínska Nová Ves |
| Sídlo: | Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Kamil Bodnár – starosta obce |
| Bankové spojenie: | OTP Banka Slovensko, a.s. |
| Číslo účtu: | 16499934/5200 |
| IBAN: | SK44 5200 0000 0000 1649 9934 |
| IČO: | 00332186 |
| DIČ: | 2020773623 |
| Tel./fax: | 056/668 54 40, 41 |
| E-mail: | ouznves@gmail.com |
| Obec nie je platca DPH | |

d'alej ako „objednávateľ“

| | |
|--------------------------------|--|
| 2. Zhotoviteľ: | NOVICOM s.r.o. |
| Sídlo: | Slivník 61, 076 12 |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Peter Novák – konateľ |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko a.s. |
| Číslo účtu: | 0529960001/5600 |
| IČO: | 36591891 |
| DIČ: | 2022001465 |
| IČ DPH: | SK 2022001465 |
| Zapísaný v obchodnom registri: | Okresný súd Košice I, oddiel : sro, vložka č.: 16420/V |
| Tel. číslo a fax: | 056/6685305 |
| E – mail: | novicom@novicom.sk |
| Firma je platcom DPH. | |

d'alej ako „zhotoviteľ“

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka zmluvu o dielo.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo s názvom „Prístavba a stavebné úpravy kuchyne v ZŠ a MŠ“.

2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača zo dňa 28.06.2016 predložená na základe výzvy verejného obstarávateľa na predloženie cenovej ponuky na zákazku postupom podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Podrobný rozsah stavebných prác, dodávok tovarov a materiálu je špecifikovaný vo výkaze-výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Podrobnejšia špecifikácia je určená vzájomnou dohodou zmluvných strán.

Článok III. CENA DIELA

1. Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/ 1996 Z. z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.:

Cena za dielo celkom bez DPH: **57.835,48 EUR**

DPH 20 %: **11.567,10 EUR**

Cena za dielo celkom vrátane DPH: **69.402,58 EUR**

(slovom: šesťdesiatdeväťtisícštyristodva euro a 58/100 centov)

2. Cena vrátane DPH je upravená podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. cena vrátane 20 % DPH.
3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela, t.j. náklady za uvedené práce a s nimi súvisiace tovary v zmysle predmetu zmluvy vrátane ostatných nákladov spojených s uskutočnením práce (dopravné náklady, zariadenie, prevádzku a vypratanie staveniska, odvoz a likvidácia stavebného odpadu).
4. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi možnosť odberu elektrickej energie a vody v blízkosti staveniska. Odber energií bude na náklady objednávateľa.
5. Dohodnuté zmeny v realizácii diela, zaznamenané v stavebnom denníku, kladú zmluvným stranám právo a povinnosť úpravy ceny diela formou vzájomne odsúhlaseného dodatku k zmluve o dielo.
6. K zmenám dohodnutých cien môže dôjsť aj pri objektívnom preukázaní zmien ceny vstupov, alebo v prípade legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv na tvorbu ceny. Zmena cien sa bude realizovať písomným dodatkom k zmluve.
7. V prípade nárokov na neocenené práce zhotoviteľ vypracuje návrh kalkulácie ich ceny v súlade s platným právnymi predpismi a po odsúhlasení objednávateľom bude takáto cena za práce nad rozsah záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, premietnutá do dodatku k zmluve o dielo.

Článok IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Predmet zmluvy sa bude financovať z rozpočtu obstarávateľa. Obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu. Obstarávateľ vykoná platbu na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác, v rozsahu ich skutočne zrealizovaného množstva, ktoré predstavuje zdaniteľné plnenie. Súpis vykonaných prác bude obsahovať aj navyiac vykonané práce, požadované objednávateľom. Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry zhotoviteľa v súlade so zmluvou o dielo.

2. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi, v súlade s platnými predpismi, faktúru ako daňový doklad do 3 dní odo dňa potvrdenia súpisu vykonaných prác objednávateľom.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu na účet dodávateľa do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok V. TERMÍN PLNENIA

1. Lehota realizácie predmetu zmluvy je do 48 mesiacov od odovzdania staveniska.
2. Dodržanie termínov plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdávania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

Článok VI. STAVENISKO A STAVEBNÝ DENNÍK

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko naraz v rozsahu podľa zmluvy čisté, bez prekážok a práv tretích osôb.
2. Účastníci výstavby sú povinní pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a vyhlášku MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii a v znení a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok.
3. Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a najmenej jedenkrát za dva dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

Článok VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE

1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Zmluvné strany sa dohodnú na časovom pracovnom programe preberania diela.
2. K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný dať objednávateľovi všetky doklady pre riadne prevzatie diela a to predovšetkým: záručné listy, certifikáty, atesty a osvedčenia o skúškach použitých materiálov a pod. platné v Slovenskej republike a stavebný denník.
3. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
4. Zhotoviteľ oprávnené a uznané, písomne reklamované vady, oznámené v záručnej lehote odstráni v dohodnutých lehotách.

Článok VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II. po termíne uvedenom v čl. V. bod 1., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v čl. III. bod 1 za každý začatý deň omeškania.

2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
3. Úhradu zmluvných pokút môže objednávateľ uplatniť jednostranným zápočtom z jednotlivých faktúr, resp. konečnej faktúry.

**Článok IX.
ZÁRUKA A VADY DIELA**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy, uvedený v článku I, bude poskytovaný v súlade s príslušnými kvalitatívnymi parametrami podľa platných noriem.
2. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť záruku na dielo v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
3. Ak objednávateľ zistí vady na diele, je povinný uplatniť písomnou formou reklamáciu najneskôr do ukončenia záručnej doby.

**Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác.
3. Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán, alebo uplynutím 30 dňovej výpovednej lehoty odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Písomnú výpoveď je oprávnená dať ktorákoľvek zmluvná strana.
4. Právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platnými právnymi predpismi.
5. Meniť a doplňovať ustanovenia zmluvy je možné len písomným dodatkom k zmluve s písomným súhlasom oboch zmluvných strán.
6. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dodávateľ aj odberateľ obdržia po dve vyhotovenia.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsah je prejavom ich slobodnej vôle, že nebola uzatvorená v tiesne, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Slivníku dňa 20.06.2016

V Zemplínskej Novej Vsi dňa 13.7.2016

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....
Za zhotoviteľa

.....
Za objednávateľa



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|--|------------|-----------------------|
| Názov stavby | Pristavba a stavebné úpravy kuchyne v ZŠ a MŠ Zemplínska N.Ves | JKSO | |
| Názov objektu | | EČO | |
| Názov časti | | Miesto | Zemplínska Nová Ves |
| Objednávateľ | Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182, 076 16 | IČO | 00332186 |
| Projektant | | DIČ | |
| Zhotoviteľ | NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník | | 36591891 SK2022001465 |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |
| | Ing. Jaroslav Stoklas | 14.10.2016 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | | Základné rozp. náklady | | B | | Doplnkové náklady | | C | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|-------------------|--------------|------------------------|-----------|----|-------------------|-------------------|------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|------|------------------|-----------|
| 1 | HSV | Dodávky | 42 909,25 | 8 | Práca nadčas | | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska | | 0,00 | | |
| 2 | | Montáž | 14 926,23 | 9 | Bez pevnej podl. | | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 | | |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | | 0,00 | | |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | | 0,00 | | |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Ostatné | | 0,00 | | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 | | |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 57 835,48 | 12 | DN (r. 8-11) | | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 | | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 | | |
| Projektant | | | | | | | | D Celkové náklady | | | | | |
| Dátum a podpis | | | | | | | | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | | | | 57 835,48 | |
| Objednávateľ | | | | | | | | 24 20 % | | | | 57 835,48 DPH | 11 567,10 |
| Dátum a podpis | | | | | | | | 25 20 % | | | | 0,00 DPH | 0,00 |
| Zhotoviteľ | | | | | | | | 26 Cena s DPH (r. 23-25) | | | | 69 402,58 | |
| Dátum a podpis | | | | | | | | E Prípochty a odpočty | | | | | |
| | | | | | | | | 27 Dodávky objednávateľa | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 28 Kľzavá doložka | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 29 Zvýhodnenie + - | | | | 0,00 | |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy kuchyne v ZŠ a MŠ Zemplínska N.Ves

Objekt:

Časť:


JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182, 076 16

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum: 14.10.2016

| Kód | Popis | Cena celkom |
|-------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 12 | Murárske práce | 23,188 |
| 1226 | Dokončovacie práce | 23,188 |
| 15 | Montáže prefabrikovaných konštrukcií | 411,610 |
| 1502 | Múry | 411,610 |
| 62 | Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb | 44,536 |
| 6210 | Doplnkové konštrukcie | 44,536 |
| 67 | Montáž zámočnických konštrukcií | 40,768 |
| 6715 | Oceľové prvky, prechodky | 40,768 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 19 642,073 |
| 1 | Zemné práce | 986,095 |
| 2 | Zakladanie | 2 172,118 |
| 3 | Zvislé a kompletne konštrukcie | 6 604,278 |
| 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 7 903,046 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 945,308 |
| 94leš | LEŠENIE | 120,288 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 910,940 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 31 608,336 |
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 493,822 |
| 713 | Izolácie tepelné | 1 343,738 |
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 2 844,050 |
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 3 014,751 |
| 725 | Zdravotechnika - zariad. predmety | 2 847,688 |
| 731 | Ústredné kúrenie, kotolne | 2 651,730 |
| 762 | Konštrukcie tesárske | 2 841,648 |
| 763 | Konštrukcie - drevostavby | 1 811,127 |
| 764 | Konštrukcie klampiarske | 2 698,576 |
| 765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé | 419,425 |
| 766 | Konštrukcie stolárske | 2 352,636 |
| 767 | Konštrukcie doplnkové | 1 961,304 |
| 771 | Podlahy z dlaždíc | 2 473,263 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | 1 679,571 |
| 781 | Dokončovacie práce a obklady | 1 725,115 |
| 784 | Dokončovacie práce - maľby | 449,892 |
| OST | Ostatné | 6 064,969 |
| | <u>Celkom</u> | <u>57 835,480</u> |



ROZPOČET

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy kuchyne v ZŠ a MŠ Zemplínska N. Ves

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182, 076 16

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum: 14.10.2016

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | | Cena celkom | | Sadzba DPH |
|------|----|------|----------------|--|----|-----------------|-----------------|---|-------------------|----|------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
| D | | 12 | | Murárske práce | | | | | 23,188 | | |
| D | | 126 | | Dokončovacie práce | | | | | 23,188 | | |
| 1 | K | PK | 12260123000050 | Zvislé vložky do dilatčných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm | m2 | 6,800 | 3,410 | | 23,188 | | 20,0 |
| D | | 15 | | Montáže prefabrikovaných konštrukcií | | | | | 411,610 | | |
| D | | 1502 | | Múry | | | | | 411,610 | | |
| 2 | K | PK | 15020500000020 | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm | ks | 38,000 | 4,132 | | 157,016 | | 20,0 |
| 3 | M | MAT | 5934078401 | TERMOBRIK Keramický preklad KP 12/6,5/125, dĺžky 1250mm | ks | 20,000 | 5,226 | | 104,520 | | 20,0 |
| 4 | M | MAT | 5934078402 | TERMOBRIK Keramický preklad KP 12/6,5/150, dĺžky 1500mm | ks | 4,000 | 6,435 | | 25,740 | | 20,0 |
| 5 | M | MAT | 5934078404 | TERMOBRIK Keramický preklad KP 12/6,5/200, dĺžky 2000mm | ks | 14,000 | 8,881 | | 124,334 | | 20,0 |
| D | | 62 | | Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb | | | | | 44,536 | | |
| D | | 6210 | | Doplnkové konštrukcie | | | | | 44,536 | | |
| 6 | K | PK | 62100800000130 | Montáž kotevných želez, príložiek, páteľ, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii | ks | 28,000 | 1,198 | | 33,544 | | 20,0 |
| 7 | K | PK | 62100800010010 | Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorníky, fixačné dosky, impregnácia | m3 | 5,180 | 2,122 | | 10,992 | | 20,0 |
| D | | 67 | | Montáž zámočnických konštrukcií | | | | | 40,768 | | |
| D | | 6715 | | Oceľové prvky, prechodky | | | | | 40,768 | | |
| 8 | M | MAT | 5339561K1 | Kotviace prvky pre kotvenie pomurnice | ks | 28,000 | 1,456 | | 40,768 | | 20,0 |
| D | | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | | 19 642,073 | | |
| D | | 1 | | Zemné práce | | | | | 986,095 | | |
| 9 | K | PK | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3 | m3 | 12,000 | 3,803 | | 45,636 | | 20,0 |
| 10 | K | PK | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 20,000 | 16,802 | | 336,040 | | 20,0 |
| 11 | K | PK | 132211101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 súdružných - ručným náradím | m3 | 3,000 | 38,106 | | 114,318 | | 20,0 |
| 12 | K | PK | 139711101 | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4 | m3 | 5,000 | 54,017 | | 270,085 | | 20,0 |
| 13 | K | PK | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 20,000 | 0,580 | | 11,600 | | 20,0 |
| 14 | K | PK | 174101102 | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu | m3 | 26,000 | 8,016 | | 208,416 | | 20,0 |
| D | | 2 | | Zakladanie | | | | | 2 172,118 | | |
| 15 | K | PK | 273321721 | Betónovanie základových dosiek, betón, železový (bez výstuže) | m3 | 9,000 | 7,659 | | 68,931 | | 20,0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|------------|--|----|---------|---------|------------------|------|
| 16 | M | MAT | 5893264300 | Betón C 16/20, z cementu portlandského s plastifikátorm Ligoplast, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm | m3 | 9,100 | 54,437 | 495,377 | 20,0 |
| 17 | K | PK | 273361931 | Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zväraných sietí a Kari sietí | t | 0,250 | 144,978 | 36,245 | 20,0 |
| 18 | M | MAT | 3139531500 | Sieť zväraná 6,3/100x6,3/100 mm rohož | m2 | 66,000 | 3,896 | 257,136 | 20,0 |
| 19 | K | PK | 274313721 | Betónovanie základových pásov, betón prostý | m3 | 21,200 | 6,794 | 144,033 | 20,0 |
| 20 | M | MAT | 5893264300 | Betón C 16/20, z cementu portlandského s plastifikátorm Ligoplast, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm | m3 | 21,500 | 54,437 | 1 170,396 | 20,0 |
| 21 | D | 3 | 311211134 | Zvislé a kompletne konštrukcie | | | | 6 604,278 | |
| 22 | K | PK | 311231466 | Muriwo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku jednostranne lícované na maltu MC-10 | m3 | 0,900 | 93,535 | 84,182 | 20,0 |
| 23 | K | PK | 314231426 | Muriwo nosné z tehál pálených na pero a drážku, na maltu MVC (380x247x238) | m3 | 36,520 | 112,413 | 4 105,323 | 20,0 |
| 24 | K | PK | 314293016 | Ukončovacie prvky komínov HELUZ, komínová strieška HUN Napoleon - jednoprieduch - nerez | ks | 1,000 | 89,332 | 89,332 | 20,0 |
| 25 | K | PK | 342241151 | Komínové teleso SCHIEDEL SIH jednoprieduchový Dn 16cm | m | 6,500 | 109,744 | 713,336 | 20,0 |
| 26 | K | PK | 342241175 | Priečky z tehál CDm dĺžky 240mm hr. 115 mm | m2 | 18,600 | 16,774 | 311,996 | 20,0 |
| 27 | K | PK | 342242100 | Priečky typu POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14,00cm | m2 | 11,800 | 19,416 | 229,109 | 20,0 |
| 28 | D | 6 | 612462020 | Priečky typu POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8, 00 cm | m2 | 72,000 | 14,875 | 1 071,000 | 20,0 |
| 29 | K | PK | 612462056 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | 7 903,046 | |
| 30 | K | PK | 612464242 | Vnútrotný cementový postrek Weber - Terranova, weber 21 P, 5kg/m2 | m2 | 197,300 | 0,998 | 196,905 | 20,0 |
| 31 | K | PK | 612481119 | Vnútrotná omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.mvc 630 UNI hr.3 mm | m2 | 197,300 | 5,305 | 1 046,677 | 20,0 |
| 32 | K | PK | 622466111 | Vnútrotná omietka stien BAUMIT tenkovrstvová minerálna ušľachtilá základ a omietka, hladená hr.3 mm | m2 | 59,200 | 5,082 | 300,854 | 20,0 |
| 33 | K | PK | 622466141 | Potiahnutie vnútrotných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 12,000 | 5,333 | 63,996 | 20,0 |
| 34 | K | PK | 622467536 | Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT, pod omietky vonk.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm | m2 | 91,300 | 4,882 | 445,727 | 20,0 |
| 35 | K | PK | 625991100 | Stierka vonkajších stien vyrovnávacia BAUMIT, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.3 mm | m2 | 91,300 | 4,811 | 439,244 | 20,0 |
| 36 | K | PK | 631312811 | Vonkajšia omietka stien CEMIX, ušľachtilá pastovitá silikátová NRC ryhovaná farebná škála I., bal. 25 kg, hr. 3 mm | m2 | 91,300 | 7,887 | 720,083 | 20,0 |
| 37 | M | MAT | 5893264300 | Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 150 mm bez omietky | m2 | 92,000 | 27,429 | 2 523,468 | 20,0 |
| 38 | K | PK | 642944121 | Položenie mazaniny z betónu prostého hr.nad 50 do 80 mm | m3 | 22,600 | 27,932 | 631,263 | 20,0 |
| 39 | M | MAT | 5533194000 | Betón C 16/20, z cementu portlandského s plastifikátorm Ligoplast, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm | m3 | 22,826 | 54,437 | 1 242,579 | 20,0 |
| 40 | M | MAT | 5533194100 | Osadenie oceľ.dviermych zárubní lisov. alebo z uhol. s plochou do 2,5 m2 | ks | 9,000 | 13,511 | 121,599 | 20,0 |
| 41 | M | MAT | 5533194300 | Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm L | ks | 3,000 | 16,625 | 49,875 | 20,0 |
| 42 | M | MAT | 5533198500 | Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm P | ks | 4,000 | 15,918 | 63,672 | 20,0 |
| 43 | K | PK | 648991113 | Zárubeň oceľová CgU 70x197x10cm P | ks | 1,000 | 16,565 | 16,565 | 20,0 |
| | | | | Zárubeň oceľová CgU 80x197x16cm P | ks | 1,000 | 19,609 | 19,609 | 20,0 |
| | | | | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | m | 5,700 | 3,672 | 20,930 | 20,0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---------------------------------------|---|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 945,308 | |
| 44 | K | PK | 965081812 | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadčových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t | m2 | 17,000 | 2,241 | 38,097 | 20,0 | |
| 45 | K | PK | 967031132 | Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t | m2 | 4,000 | 3,705 | 14,820 | 20,0 | |
| 46 | K | PK | 968062356 | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, - 0,05400t | m2 | 9,000 | 3,574 | 32,166 | 20,0 | |
| 47 | K | PK | 971033651 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t | m3 | 8,000 | 32,453 | 259,624 | 20,0 | |
| 48 | K | PK | 978011191 | Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t | m2 | 4,000 | 2,010 | 8,040 | 20,0 | |
| 49 | K | PK | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 17,097 | 8,751 | 149,616 | 20,0 | |
| 50 | K | PK | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 17,097 | 5,882 | 100,565 | 20,0 | |
| 51 | K | PK | 979089713 | Prenájom kontajneru 7 m3 | ks | 1,000 | 304,340 | 304,340 | 20,0 | |
| 52 | K | PK | 979089714 | Odvoz kontajneru | km | 10,000 | 3,804 | 38,040 | 20,0 | |
| 53 | K | PK | 94leš 941955002 | LEŠENIE Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 48,000 | 2,506 | 120,288 | 20,0 | |
| 54 | K | PK | 99 998011002 | Presun hmôt HSV Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m | t | 170,142 | 5,354 | 910,940 | 20,0 | |
| 55 | K | PK | PSV 711 711141559 | Práce a dodávky PSV Izolácie proti vode a vlhkosti Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | m2 m2 t | 96,500 110,975 0,524 | 2,451 2,225 19,811 | 236,522 246,919 10,381 | 20,0 20,0 20,0 | 31 608,336 493,822 |
| 56 | M | MAT | 6283221000 | | | | | | | |
| 57 | K | PK | 998711101 | | | | | | | |
| 58 | K | PK | 713 713111131 | Izolácie tepelné Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rebrovým spodkom s úpravou viaz. drôtom | m2 | 60,000 | 2,286 | 137,160 | 20,0 | |
| 59 | M | MAT | 6313670032 | ISOVER Domo sklená vlna hrúbka 200mm | m2 | 63,000 | 5,607 | 353,241 | 20,0 | |
| 60 | M | MAT | 6313670022 | ISOVER Domo sklená vlna hrúbka 100mm | m2 | 63,000 | 2,822 | 177,786 | 20,0 | |
| 61 | K | PK | 713121111 | Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová | m2 | 58,400 | 0,518 | 30,251 | 20,0 | |
| 62 | M | MAT | 6314150680 | Nobasil-Knauf Insulation PTS hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny | m2 | 60,000 | 10,755 | 645,300 | 20,0 | |
| 63 | K | PK | 721 721171107 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia Inštalácie potrubia z PVC - U odpadové, dodávka komplet | súb | 1,000 | 2 668,073 | 2 668,073 | 20,0 | |
| 64 | K | PK | 721211305 | Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou - diel CN 14 z chemickej kameniny glazovanej DN 100 | ks | 3,000 | 39,491 | 118,473 | 20,0 | |
| 65 | K | PK | 721212402 | Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75 | ks | 3,000 | 5,413 | 16,239 | 20,0 | |
| 66 | M | MAT | 2863120204 | GEBERIT kompletná súprava k sifónu biela obj.č. 115.416.11.1 | sada | 3,000 | 13,755 | 41,265 | 20,0 | |
| 67 | K | PK | 722 722171114 | Zdravotech. vnútorný vodovod Inštalácie potrubia plastlinikového ALPEX, dodávka komplet | súb | 1,000 | 2 967,315 | 2 967,315 | 20,0 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-------------------------|---|-----|---------|-----------|-----------|------|
| 68 | K | PK | 722262151 | Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50 | ks | 1,000 | 27,592 | 27,592 | 20,0 |
| 69 | M | MAT | 3882122100 | Vodomer jh3-v/3 | ks | 1,000 | 19,844 | 19,844 | 20,0 |
| 70 | K | PK | 725 725110811 | Zdravotechnika - zariadenie, predmety Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t | ks | 1,000 | 4,352 | 4,352 | 20,0 |
| 71 | K | PK | 725119701 | Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr. GEBERT, AlcaPlast) | súb | 4,000 | 25,556 | 102,224 | 20,0 |
| 72 | K | PK | 725210821 | Demontáž umyvadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | súb | 3,000 | 2,871 | 8,613 | 20,0 |
| 73 | M | MAT | 6420135730 | Sanitárna keramika JIKA LUKAS WC kombi 2328.6 zadné rovné biele | ks | 8,000 | 36,420 | 291,360 | 20,0 |
| 74 | K | PK | 725219401 | Montáž umyvadiel na skruky do mruřiva, bez výtokovej armatúry | súb | 9,000 | 18,578 | 167,202 | 20,0 |
| 75 | M | MAT | 5523401400 | Nerezová sanita SANELA SLVN 03, výlevka na podlahu, obj.č. 98030 | ks | 1,000 | 321,750 | 321,750 | 20,0 |
| 76 | M | MAT | 6421431600 | Umyvadlo Bermud výber 60cm 1434 | ks | 9,000 | 48,179 | 433,611 | 20,0 |
| 77 | K | PK | 725241126 | Montáž - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 1200x750 mm | súb | 1,000 | 29,247 | 29,247 | 20,0 |
| 78 | M | MAT | 5542302800 | Vanička sprchová akrylátová RHEA 120x73x15 cm biela | ks | 1,000 | 114,605 | 114,605 | 20,0 |
| 79 | K | PK | 725329103 | Montáž kuchynských drezov dvojvlých, s dvoma drezmi s rozmerom 1110 x 510, bez výtok. armatúr | súb | 5,000 | 13,076 | 65,380 | 20,0 |
| 80 | K | PK | 725333361 | Montáž výlevky nerezovej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | súb | 1,000 | 8,371 | 8,371 | 20,0 |
| 81 | K | PK | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks | 12,000 | 5,114 | 61,368 | 20,0 |
| 82 | M | MAT | 5514674070 | KLUDI TERCIO Sprchová batéria rozteč 150 mm chróm 388420575 | ks | 1,000 | 194,956 | 194,956 | 20,0 |
| 83 | M | MAT | 5514673900 | KLUDI TERCIO Umyvadlová batéria s odpadovou súpravou chróm 381810575 | ks | 9,000 | 39,026 | 351,234 | 20,0 |
| 84 | M | MAT | 5514652520 | KLUDI TREND0 drezová batéria | ks | 6,000 | 114,787 | 688,722 | 20,0 |
| 85 | K | PK | 998725101 | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0,319 | 14,713 | 4,693 | 20,0 |
| 86 | K | PK | 731 731241032 | Ústredné kúrenie, kotolne Podľa špecifikácie časti projektu - ÚVK | súb | 1,000 | 2 651,730 | 2 651,730 | 20,0 |
| 87 | K | PK | 762 762084211 | Konštrukcie tesárske Príplátok k cene pre debnenie a latovanie krokov, výšky nad 4 do 12 m | m2 | 90,000 | 0,574 | 51,660 | 20,0 |
| 88 | K | PK | 762313112 | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm | ks | 35,000 | 0,839 | 29,365 | 20,0 |
| 89 | M | MAT | 3090370250 | Skrutka SVORNÍKOVÁ M20 X 250 X 60 X 60,POZ | ks | 35,000 | 1,182 | 41,370 | 20,0 |
| 90 | K | PK | 762332110 | Montáž viazaných konštrukcií krokov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 | m | 58,000 | 3,358 | 194,764 | 20,0 |
| 91 | M | MAT | 6053279400 | Smrek hranol akost' A dl.100-395cmxhr.100mmxš.120-140mm | m3 | 0,600 | 178,548 | 107,129 | 20,0 |
| 92 | K | PK | 762332120 | Montáž viazaných konštrukcií krokov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 | m | 205,000 | 4,398 | 901,590 | 20,0 |
| 93 | M | MAT | 6053279600 | Smrek hranol akost' A dl.100-395cmxhr.120mmxš.120-180mm | m3 | 3,500 | 181,020 | 633,570 | 20,0 |
| 94 | K | PK | 762342203 | Montáž debnenia a latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm | m2 | 90,000 | 0,396 | 35,640 | 20,0 |
| 95 | M | MAT | 6053340500 | Drevo ihličnaté neopracované laty smrek akost' I do 25cm2 dĺžky 201-300 cm | m3 | 1,000 | 201,044 | 201,044 | 20,0 |
| 96 | K | PK | 762342210 | Montáž debnenia a latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm | m2 | 90,000 | 0,957 | 86,130 | 20,0 |
| 97 | K | PK | 762810013 | Záklep stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm | m2 | 60,000 | 7,504 | 450,240 | 20,0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|------------|--|----|--------|---------|------------------|------|
| 98 | K | PK | 998762102 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t | 3,492 | 31,256 | 109,146 | 20,0 |
| | D | | 763 | Konštrukcie - drevostavby | | | | 1 811,127 | |
| 99 | K | PK | 763138311 | Podhlad RIGIPS RF 2x12, 5-OK, upevnenie na závesoch + parozábrana | m2 | 60,000 | 29,344 | 1 760,640 | 20,0 |
| 100 | K | PK | 998763301 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m | t | 1,724 | 29,285 | 50,487 | 20,0 |
| | D | | 764 | Konštrukcie klapárske | | | | 2 698,576 | |
| 101 | K | PK | 764172004 | Krytina Ruukki škridlová tabuľa Monterrey povrch PES sklon do 45° | m2 | 93,000 | 16,128 | 1 499,904 | 20,0 |
| 102 | K | PK | 764172084 | Krytina Ruukki hrebeň z hrebenačov hladkých sklon do 45° | m | 8,500 | 9,841 | 83,649 | 20,0 |
| 103 | K | PK | 764711118 | Oplechovanie kominov Lindab rš 600 mm | m | 3,000 | 16,428 | 49,284 | 20,0 |
| 104 | K | PK | 764712026 | Oplechovanie parapetov MASLEN, hliníkové lakované 1,0 mm, š. 250mm | m | 9,000 | 8,493 | 76,437 | 20,0 |
| 105 | K | PK | 764731113 | Oplechovanie múrov Lindab rš 300 mm | m | 12,200 | 10,526 | 128,417 | 20,0 |
| 106 | K | PK | 764751112 | Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm | m | 8,500 | 19,836 | 168,606 | 20,0 |
| 107 | K | PK | 764751132 | Odpadné rúry Lindab koleno BK D 100 mm | ks | 4,000 | 9,114 | 36,456 | 20,0 |
| 108 | K | PK | 764751142 | Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm | ks | 2,000 | 9,875 | 19,750 | 20,0 |
| 109 | K | PK | 764761132 | Žlaby Lindab žlaby podokapné polkruhové R s hákami KFL 35 veľkosť 150 mm | m | 28,000 | 21,126 | 591,528 | 20,0 |
| 110 | K | PK | 764761232 | Žlaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žlabom veľkosť 150 mm | ks | 2,000 | 10,914 | 21,828 | 20,0 |
| 111 | K | PK | 998764101 | Presun hmôt pre konštrukcie klapárske v objektoch výšky do 6 m | t | 0,584 | 38,899 | 22,717 | 20,0 |
| | D | | 765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé | | | | 419,425 | |
| 112 | K | PK | 765901301 | Prekrytie strechy jednoduchej fóliou BRAMAC Univer. 140 gr/m2 | m2 | 95,000 | 4,415 | 419,425 | 20,0 |
| | D | | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | 2 352,636 | |
| 113 | K | PK | 766621262 | Montáž okna kompletizovaného jednoduchej do zamurovaného okenného rámu, pevné do 0,81 m2 | ks | 6,000 | 8,147 | 48,882 | 20,0 |
| 114 | M | MAT | 6114107400 | Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváracie-otváracie výšky/šírky 750/600 mm | ks | 1,000 | 79,801 | 79,801 | 20,0 |
| 115 | M | MAT | 6114110100 | Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváracie-otváracie výšky/šírky 750/900 mm | ks | 1,000 | 77,679 | 77,679 | 20,0 |
| 116 | M | MAT | 6114120700 | Plastové okno SALAMANDER dvojkridlové otváracie, otvaravo-sklonné výšky/šírky 1950/900 mm | ks | 3,000 | 227,347 | 682,041 | 20,0 |
| 117 | M | MAT | 6114120701 | Plastové okno SALAMANDER dvojkridlové otváracie, otvaravo-sklonné výšky/šírky 1950/1500 mm | ks | 1,000 | 239,799 | 239,799 | 20,0 |
| 118 | K | PK | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks | 9,000 | 3,746 | 33,714 | 20,0 |
| 119 | M | MAT | 6117103113 | Dvere SAPELI vnútorné, laminátované M10, mechanicky odolné plné, DTD, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.CPLFE10 | ks | 9,000 | 70,910 | 638,190 | 20,0 |
| 120 | K | PK | 767641301 | Montáž dverí plastových, vchodových jednotlivých, so zasklením výšky 2900 mm x šírky 900 mm | ks | 1,000 | 45,083 | 45,083 | 20,0 |
| 121 | M | MAT | 6114123900 | Plastové vonkajšie dvere SALAMANDER otváracie výšky/šírky 2900/1000 mm | ks | 1,000 | 175,711 | 175,711 | 20,0 |
| 122 | M | MAT | 6113060900 | Okno podávacie drevené 100x110 cm | ks | 2,000 | 123,718 | 247,436 | 20,0 |
| 123 | M | MAT | 6119000200 | Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, šírka 200 mm | m | 5,800 | 12,312 | 71,410 | 20,0 |
| 124 | K | PK | 998766101 | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | t | 0,736 | 17,513 | 12,890 | 20,0 |
| | D | | 767 | Konštrukcie doplnkové | | | | 1 961,304 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|------|
| 125 | K | PK | 767995108 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg | kg | 1 616,000 | 0,552 | 892,032 | 20,0 |
| 126 | M | MAT | 1348332500 | Tyč ocelová hrubá prierezu U ocel' ozn. STN 11 373, podľa EN ozn. prierezu 240 | t | 1 275 | 682,920 | 870,723 | 20,0 |
| 127 | M | MAT | 1348331000 | Tyč ocelová hrubá prierezu U ocel' ozn. STN 11 373, podľa EN ozn. prierezu 160 | t | 0,342 | 580,553 | 198,549 | 20,0 |
| | D | | 771 | Podlahy z dlaždíc | | | | 2 473,263 | |
| 128 | K | PK | 771411011 | Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných veľ. 108x108 mm | m | 39,000 | 2,859 | 111,501 | 20,0 |
| 129 | M | MAT | 5976398000 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 la | m2 | 3,900 | 12,098 | 47,182 | 20,0 |
| 130 | K | PK | 771571110 | Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskiz. alebo reliéfovovaných do malty 300x200 mm | m2 | 99,500 | 9,794 | 974,503 | 20,0 |
| 131 | M | MAT | 5976412800 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 3 Ila | m2 | 101,000 | 12,446 | 1 257,046 | 20,0 |
| 132 | K | PK | 998771101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | t | 6,557 | 12,663 | 83,031 | 20,0 |
| | D | | 775 | Podlahy výšové a parketové | | | | 1 679,571 | |
| 133 | K | PK | 775551220 | Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olišťovaním, laminované tabule 1946x194 mm | m2 | 168,500 | 3,914 | 659,509 | 20,0 |
| 134 | M | MAT | 6119808500 | Lišta parketová KLASIC Dub, Jasen 30x18 mm | m | 39,000 | 2,203 | 85,917 | 20,0 |
| 135 | M | MAT | 6119800905 | Laminátové parkety EGGER EUROCLICK (1285x192) 8 mm, RF -2 dekory - rovíca 1 lam, dub 1 lam, PARKETT PLUS | m2 | 170,185 | 5,489 | 934,145 | 20,0 |
| | D | | 781 | Dokončovacie práce a obklady | | | | 1 725,115 | |
| 136 | K | PK | 781415024 | Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých, škár. hmot. Ceresit CE 33 veľ. 200x100mm | m2 | 75,000 | 11,528 | 864,600 | 20,0 |
| 137 | M | MAT | 5978266000 | Obkladačky pórovinové s jednofarebným základom jednofarebnou potlačou glazúra špeciál. A 200x150 Ila | m2 | 80,000 | 10,579 | 846,320 | 20,0 |
| 138 | K | PK | 998781101 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | t | 1,121 | 12,663 | 14,195 | 20,0 |
| | D | | 784 | Dokončovacie práce - malby | | | | 449,892 | |
| 139 | K | PK | 784411301 | Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m | m2 | 360,000 | 0,215 | 77,400 | 20,0 |
| 140 | K | PK | 784451271 | Malby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3, 80 m | m2 | 360,000 | 0,635 | 228,600 | 20,0 |
| 141 | K | PK | 784481010 | Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m | m2 | 36,000 | 3,997 | 143,892 | 20,0 |
| | D | | OST | Ostatné | | | | 6 064,969 | |
| 142 | K | PK | HZS000112 | Stavebno montážne práce elektro: Podľa špecifikácie časti projektu ELI | súb | 1,000 | 4 774,556 | 4 774,556 | 20,0 |
| 143 | K | PK | HZS000123 | Stavebno montážne práce bleskozvod: Podľa špecifikácie časti projektu ELI | súb | 1,000 | 978,829 | 978,829 | 20,0 |
| 144 | K | PK | HZS000114 | Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 28,000 | 11,128 | 311,584 | 20,0 |
| | | | | Celkom | | | | 57 835,480 | |

[Handwritten signature and date]